

F-2: 招标工程量清单扉页

水景公园设施维修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

李鹏程

(签字或盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

水景公园设施维修项目清单编制说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：水景公园设施维修项目
- 2、工程地点：昆明市晋宁区水景公园
- 3、工程概况：本工程为水景公园设施维修项目

二、工程施工内容：

包括：主要为拆除人行道、余方弃置、块料面层、公园木栈道、玻璃隔断、一般路灯等工程。

三、编制依据

- 1、《水景公园设施维修项目工程量清单》；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- 3、《云南省住房和城乡建设厅关于发布施行云南省 2020 版建设工程造价计价依据的通知》（云建科（2021）第 15 号文）；
 - （1）《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）；
 - （2）《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020）；
- 5、《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函[2019]193 号）；
- 6、国家及行政主管部门发布的相关法律、法规、计价文件、技术标准、图集等；
- 7、主要材料价格参照 2022 年 10 月期《昆明市价格指导》并结合目前市场价格，按照标准综合计算。

四、编制范围：

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：水景公园设施维修项目

标段：水景公园设施维修项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费		暂估价
								定额人工费	规费			
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:青石板	m2	60							
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:投标人根据现场自行考虑 3. 备注:含土方消纳等费用	m3	6							
3	040203008001	块料面层	1. 结合层砂浆种类:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 2. 块料品种、规格:青石板(浅色), 300×600×60mm	m2	60							
4	05B001	公园木栈道	1. 名称:公园木栈道修复 2. 暂估价:220元/m²	m2	11							
5	011210003001	玻璃隔断	1. 部位:走廊玻璃更换 2. 玻璃品种、规格、颜色:双钢化夹胶玻璃5+1.14+5mm	m2	5.6							
6	030412007001	一般路灯	1. 名称:LED太阳能路灯 2. 型号:锂电池 3. 规格:光源28W 4. 灯架形式及臂长:成套 5. 附件配置要求:太阳能电池板60W、蓄电池50Ah 6. 接地要求:满足设计及规范要求 7. 备注:含安装及调试 8. 暂估价:1300元/套	套	100							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
 2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
 3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：水景公园设施维修项目

标段：水景公园设施维修项目

第2页 共2页

		合计										
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 水景公园设施维修项目

标段: 水景公园设施维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	041109001001	安全文明施工及环境保护费		9.42				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	041109001002	临时设施费		2.24				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	04B001	绿色施工措施费		6.02				定额人工费+定额机械费×8%
2	041109004001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		5.48				定额人工费+定额机械费×8%
3	041109002001	夜间施工增加费		0.38				定额人工费+定额机械费×8%
4	04B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	04B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	041109005001	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	041109007001	已完工程及设备保护费		0				
8	04B004	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称;
 2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-22：材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：水景公园设施维修项目

标段：水景公园设施维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	一般路灯	套			1300.00	130000.00					
2	公园木栈道修复	m ²			220.00	2420.00					
合计											

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

F-23：专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：水景公园设施维修项目

标段：水景公园设施维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	公园水草打捞	46614.76m²	28000.00			
	合 计		28000.00			

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；
 2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

