

环湖南路昆阳水质净化厂段、和璟路段城市绿道项目检测内容

（一）路基部分

序号	检测内容		暂估数量	计费单位	备注
1	压实度	灌砂法	24	点	
2	土石回填土工试验	击实	1	组	

（二）路面部分

序号	检测内容		暂估数量	计费单位	备注
1	水泥稳定碎石	配合比	1	组	
		压实度	2	点	
		水泥含量（滴定法）	1	组	
		7天无侧线抗压	1	组	
		厚度	2	点	
2	沥青	软化点、闪点、延度	1	组	
3	沥青混合料	沥青配合比	2	组	
		马歇尔稳定度试验，沥青混合料中沥青含量及矿料筛分，沥青含量	3	组	
4	彩色沥青	马歇尔稳定度试验，沥青混合料中沥青含量及矿料筛分，沥青含量	3	组	
5	路面层	厚度、密实度	19	点	

(三) 附属工程

序号	检测内容		暂估数量	计费单位	备注
1	路缘石	抗压、抗折	1	组	抗压加工100*100*100mm 立方体
2	混凝土	抗压、	2	组	
3	种植土	PH值	1	组	
4	排水管	常规检测	1	组	

说明：结算价为单价乘以实际检测数量。